

作業名称	建設会社 区分	TJMデザイン 区分	作業内容
キッチン 設置前工事	外壁の開口工事	○	給排気ダクト用の建築壁穴あけ工事
	建築壁下地補強工事	○	キャビネット取付用の壁下地処理工事
	アンカー・吊ボルト工事	○	レンジフード設置用のアンカー・吊ボルト工事
	キッチンパネル下地処理	○	キッチンパネル取付用の建築壁下地処理工事
	給排気ダクト 配管工事	○	事前ダクト配管工事
	電気・アース 配線工事	○	事前屋内配線およびコンセント取付工事
	給水・給湯 配管工事	○	キッチン水栓（浄水器）用の配管立ち上げ工事
	排水管 配管工事	○	キッチン排水用の配管立ち上げ工事
	ガス管 配管工事	○	事前ガス配管工事
キッチン 取付・設置	キッチンパネル取付		製品加工・建築壁への取付け ※支給品の取付は承っておりません
	キャビネット・ワークトップ設置		キャビネットおよびワークトップの組立て・調整
	ビルトイン機器の設置		ビルトイン機器のキッチン本体への組込み ※支給品の取付は承っておりません
	レンジフード取付		機器本体および化粧パネルの取付け ※支給品の取付は承っておりません
	水栓（浄水器）の取付		ワークトップへの取付・同梱部材の組立て ※支給品の取付は承っておりません
	排水部品の組立		シンクへの排水部品（ゴミ収納器）の取付け
	製品間のシーリング		弊社製品間の隙間シーリング処理
	キッチン設置後の養生		設置完了後の養生（段ボールまたはビニールにて）
キッチン 設置後工事	製品と建築仕上材とのシーリング	○	隙間が発生する際の取り合い箇所のシーリング
	養生剥がし・撤去	○	設置完了後の養生剥がしおよび撤去
	コンセント器具の手配・取付	○	コンセント器具の手配と取付
	電気機器との接続	○	電気機器との電源およびアース接続工事・通電検査
	レンジフードとダクトの接続工事	○	給排気ダクトとレンジフードの接続工事・漏風検査
	ガス調理機器へのガス接続工事	○	ガス調理機器とガス栓との接続作業・ガス漏れ検査
	給水管、止水栓の手配・取付	○	一次接続用部材の手配と取付
	給水・給湯配管と水栓の接続	○	水栓との止水栓との一次接続・通水、漏水検査
	建築側排水管への接続工事	○	排水部品（ゴミ収納器）から建築排水管への接続、漏水検査
	浄水カートリッジ接続	○	通水検査後の接続（水道業者様またはお客様にて接続）
	クリーニング	○	設置完了以降のクリーニング